



# HZJZ

HRVATSKI ZAVOD  
ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
Rockefellerova 7  
HR-10000 Zagreb  
T: +385 1 4863 222  
F: +385 1 4863 366  
p.p. 161  
[www.hzjz.hr](http://www.hzjz.hr)

Zagreb, 27.10.2021. godine  
Klasa: 406-09/21-13/143  
Ur.broj: 381-13-132-21-1  
Broj poziva: R-03/21

## POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave:  
**Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7.**

**CPV: 45310000-3 Elektroinstalacijski radovi**

Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno manja od 500.000,00 kn za radove (jednostavna nabava) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa:011-02/07-10/14, Ur.broj 381-10-100-17-1 od 05. srpnja 2017. godine i Izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave Klasa: 012-04/18-10/5 urbroj:381-10-19-6 od 28. od lipnja 2018. godine.

### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7 sukladno tehničkoj specifikaciji/ troškovniku iz Priloga ovog Poziva.

Potrebno je napraviti rekonstrukciju elektroinstalacijske mreže na način da se demontira postojeća instalacija na dijelu 1. i 2. kata objekta na adresi Rockefellerova 7 te napraviti novu instalaciju koje će se spojiti na dolazne vodove. Sva rasvjetna tijela ostaju ista i njih nije potrebno mijenjati. Iskoristit će se postojeće parapetne kanale i izvesti novo napajanje.

Termin izvođenja radova je isključivo radnim danom poslijepodne iza 16 sati te vikendom i praznikom kako bi se sukladno epidemiološkim mjerama kontakt s pacijentima i osobljem sveo na minimum te ne bi ometao rad laboratorija.

Izvoditelj je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.

Tijekom izvođenja elektroinstalacijskih radova, ponuditelj se obvezuje pridržavati pravila struke kao i svih sigurnosnih mjera, pridržavajući se Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara te preuzimanju odgovornosti za eventualnu štetu koja bi nastala kod nestručnog i nepažljivog izvršenja radova. U takvim slučajevima ponuditelj je dužan u potpunosti nadoknaditi svu štetu. Radna odjeća i zaštitna odjeća: Nošenje zaštitne odjeće i obuće u procesu rada je obvezno.

**Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 150.000,00 kn.**

## **2. UVJETI NABAVE:**

- Način izvršenja: Ugovor
- Rok izvršenja: 10.12.2021. godine
- Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude
- Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja e-računa

**Cijena ponude:** U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi navedeni u tehničkoj specifikaciji i popusti ponuditelja.

Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om.

Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima.

Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.

## **Kriterij odabira ponude: Najniža cijena**

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.

Nije dopuštena varijantna ponuda.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom.

Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalogi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku.

Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda.

Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto.

## **2.1. Ostali bitni uvjeti**

Svi ponuditelji koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda, dužni su prije podnošenja ponude pregledati prostor u objektu u kojem se vrše predmetni radovi kako ne bi došlo do naknadnih primjedbi tijekom vršenja istih, o čemu Hrvatski zavod za javno zdravstvo **izdaje potvrdu koja je sastavni dio ponudbene dokumentacije.**

Ponude ponuditelja koji nisu izvršili pregled prostora isključit će se kao neprihvatljive ponude. Pregled prostora u objektu potrebno je prethodno dogovoriti s Tehničkim odjelom radnim danom od 9 do 15 sati.

Kontakt osobe:

1. Goran Havidić, M:0914683026, E: [goran.havidic@hzjz.hr](mailto:goran.havidic@hzjz.hr)
2. Ivan Karaba, M:0914683012, E: [ivan.karaba@hzjz.hr](mailto:ivan.karaba@hzjz.hr)

## **3. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

### **3.1. Osnove za isključenja ponuditelja**

#### **3.1.1. Nekažnjavanje**

Izjava o nekažnjavanju za kaznena djela članka 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za **gospodarski subjekt i sve članove** upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela koji imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. **Sadržani podaci u Izjavi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.**

Izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta (**potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog Poziva**).

#### **3.1.2. Plaćene dospelje porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (potvrdu porezne uprave o stanju duga)**

- Sadržani podaci u Potvrdi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.
- Izdavatelj dokaza mora biti Porezna uprava Ministarstva financija
- Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

## **4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)**

### **4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izdavatelj dokaza: nadležni Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra ili elektronička isprava na papiru

Sadržani podaci u Potvdri moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude.

Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku

#### **5. POTPISANE IZJAVE iz Priloga 2**

Ukoliko Odabrani ponuditelj zakasni sa svojom isporukom vlastitom krivnjom Naručitelj će na ime ugovorne kazne ( penala ) zadržati 2‰ ( dva promila ) za svaki dan zakašnjenja, ali najviše do 5 % (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti sklopljenog ugovora bez PDV-a.

Naručitelj je ovlašten zadržati penale od bilo kojeg računa Odabranog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu zbog kašnjenja isporuke.

#### **7. PONUDBENI LIST (ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane ponuditelja)**

#### **8. TROŠKOVNIK**

#### **9. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (ispunjeni i potpisani od strane ponuditelja)**

#### **10. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

Ponuditelj je dužan dostaviti zajedno sa potpisanim ugovorom, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo se dostavlja u obliku bankarske garancije ili bjanko zadužnice. U slučaju dostave bjanko zadužnice ista mora biti dostavljena u odgovarajućem broju primjeraka, ispunjenja, potpisana i ovjerena prema Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice.

Naručitelj će ponuditelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nakon njegovog isteka.

#### **11. UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE**

Ukoliko Odabrani ponuditelj zakasni sa svojom isporukom vlastitom krivnjom Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, ali najviše do 5 % (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti sklopljenog ugovora bez PDV-a. Naručitelj je ovlašten zadržati penale od bilo kojeg računa Odabranog ponuditelja. Odabrani ponuditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu zbog kašnjenja isporuke.

#### **12. NAČIN DOSTAVE PONUDE:**

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog *Poziva* na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

**Rok za dostavu ponude: 04.11.2021. godine do 10:00 sati**

**Način dostave ponude:** Ponuda se dostavlja u Urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Poziv na dostavu ponude“; predmet nabave: „Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7“.

**Mjesto otvaranja ponuda:** Otvaranje ponuda održat će se: **04.11.2021. godine u 10:00 sati** u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

Kontakt osoba u vezi predmeta nabave: Ljilja Ljubičić, dipl.ing.  
T: 01/4863346, E: [ljilja.ljubicic@hzjz.hr](mailto:ljilja.ljubicic@hzjz.hr)

Kontakt osobe za tehnička pitanja i pregled prostora:  
Goran Havidic, M:0914683026, E: [goran.havidic@hzjz.hr](mailto:goran.havidic@hzjz.hr)  
Ivan Karaba, M:0914683012, E: [ivan.karaba@hzjz.hr](mailto:ivan.karaba@hzjz.hr)

**Obavijest o rezultatima predmetne nabave:**

Naručitelj će ponuditelju dostaviti pisanu Obavijest o rezultatima nabave.

S poštovanjem,

Ravnatelj Zavoda  
doc.dr.sc.Krunoslav Capak, prim.dr.med



Prilog 3.

### PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

**Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7**

NARUČITELJ: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 7, OIB  
75297532041

NAZIV PONUDITELJA: \_\_\_\_\_

ADRESA: \_\_\_\_\_

KONTAKT: \_\_\_\_\_

BROJ MOBITELA/TELEFONA: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

BROJ RAČUNA (IBAN): \_\_\_\_\_

PONUĐITELJ U SUSTAVU PDV-a: (zaokružiti)                      DA                      NE

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) \_\_\_\_\_

PDV: \_\_\_\_\_

CIJENA PONUDE (s PDV-om) \_\_\_\_\_

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

Valjanost ponude: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat ponuditelja)

Prilog 4.

## OPIS PREDMETA NABAVE/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PREDMET NABAVE:

**Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7**

### 1. Uvod:

Ovim troškovnikom obuhvaćeni su obrtnički radovi u sklopu sanacije elektroinstalacijske mreže Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, djela 1. i 2. kata na adresi Rockefellerova ulica broj 7, Zagreb.

Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.

Svi radovi izvode se u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 175/13, 20/2017), Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (NN 107/03, 144/12), Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Izvođač radova na uklanjanju građevina mora se pridržavati zaštitnih mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10), s Hrvatskim normama i drugim važećim normama i propisima iz ovog područja.

Izvođač je prije izrade ponude dužan obići i detaljno pregledati postojeće stanje predmeta nabave a kako bi se izbjegli dodatni troškovi i povećanje cijene.

U svim stavkama troškovnika cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za jedinicu mjere gotovog posla. Tim cijenama obuhvaćeni su i troškovi potrebnih podupiranja i skela, kao i troškovi svih potrebnih alata, strojeva i transportnih sredstava.

U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme te izvedbu električnog projekta izvedenog stanja kao i jednopolne sheme s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.

Izvođač je dužan strogo se pridržavati svih zaštitnih mjera na radu s Zakonom o zaštiti na radu, u skladu sa Zakonom.

Nakon dovršetka radova Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora.

U cijeni radova uključen je i sav pomoćni rad, materijal i pribor, brtvljenja, opšave, svi transporti bez obzira na mjesto ugradnje, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zaštite na radu i drugo.

## **2. Čišćenje:**

Izvođač radova izvršit će sva čišćenja tijekom radova, te po završetku pojedinih grubih radova, kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koja se trebaju ukloniti sa gradilišta i deponirati na propisan način.

Izvođač je dužan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje, uključivo sva pranja stakala, pločica, podova, uređaja, armatura, tepiha, itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje, koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste. Izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.

Izvođač je dužan voditi računa i provesti mjere osiguranja tako da se tijekom uklanjanja otpadaka, materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada je god to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu a navedeni objekt kao i okolni teren i pločnici će se održavati u urednom i radnom stanju.

## **3. Radovi:**

U cijenama stavaka troškovnika uključiti sav potreban materijal i pribor i drugo do pune funkcionalne gotovosti pojedine stavke.

Prije dostavljanja ponude, ponuđač je dužan provjeriti točne količine svih stavki troškovnika.

Potrebno je napraviti rekonstrukciju elektroinstalacijske mreže na način da se demontira postojeća instalacija na dijelu 1. i 2. kata objekta na adresi Rockefellerova 7 te napraviti novu instalaciju koje će se spojiti na dolazne vodove. Sva rasvjetna tijela ostaju ista i njih nije potrebno mijenjati. Iskoristit će se postojeće parapetne kanale i izvesti novo napajanje.

Novo napajanje se izvodi na način da se u svaku prostoriji stavi razvodni ormar kako bismo osigurali dodatno osiguranje za skupocjene laboratorijske uređaje te da se na hodnicima zamijene postojeći GRO razvodni ormari novima kao i postojeći keramički osigurači da se zamijene automatskima.



Termin izvođenja radova je isključivo radnim danom poslijepodne od 16 sati te vikendom i praznikom kako bi se zbog sukladno epidemiološkim mjerama kontakt s pacijentima i osobljem sveo na minimum te ne bi ometao rad laboratorija.

Izvoditelj je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.

#### **4. Završetak radova:**

Po završetku radova teren i svi dijelovi građevine moraju biti ostavljeni u čistom i urednom stanju, tj. vraćeni u prvobitno stanje koje će udovoljiti pregledu i odobrenju ovlaštene osobe Investitora.

Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja izvedenog objekta. Naručitelj će ugovorom definirati način primopredaje.

Nakon završetka radova potrebno je napraviti mjerenje novo napravljene elektroinstalacijske mreže: otpor i dodira napona, kao i dostaviti električni projekat izvedenog stanja i jednopolne sheme. Rezultate dostaviti u papirnatom kao i digitalnom formatu ( USB, DVD ) u tri primjerka.

Tijekom trajanja eventualnog ugovornog jamstvenog roka, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu tijekom tog jamstvenog roka, a koji su nastupili zbog izvođačeva nepridržavanja obaveza u vezi s kvalitetom radova i materijala. Investitor će izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka, ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije dužan vršiti korekciju ili popravke koji su rezultat normalnog korištenja i habanja tijekom upotrebe građevine.

Nakon završetka radova i prilikom primopredaje građevine predstavnici investitora i izvođača pregledat će radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač dužan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani od strane Investitora, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

---

Potvrđujemo da je naša ponuda za predmet nabave "Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZZJ u Rockefellerovoj 7" izrađena u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima iz ove tehničke specifikacije i ostalim uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.

---

*(potpis i pečat ponuditelja)*

Prilog 5.

### TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE:

Rekonstrukcija elektroinstalacijske mreže na objektu HZJZ u Rockefellerovoj 7

Redni broj	Naziv	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV - a	Ukupna cijena bez PDV -a
a	b	c	d	e	f=( d* e)
1.	Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, zaštitu podnih obloga od oštećenja prilikom korištenja radnih ljestvi, skela, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke i opeke zidova, zaštitni materijal je uključen u stavku. Radovi uključuju i zaštitu plinskih instalacija ako postoje u zoni sanacijskih radova. U pripreme radove uključiti i unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje u objektu. Po dovršetku radova sve treba očistiti i vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije. Obračun je po kompletu svih provedenih pripremnih radova.	klp	1		
2.	Demontaža postojeće elektroinstalacijske opreme ( postojećih razvodnih kutija, kabela, utičnica, osigurača i sl. ) kao i odvoz na deponij.	kpl	1		
3.	1. kat Hodnik				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar nadgradbeni 800X900 GRO	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža prekidač NN 160A	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža okidač nap. Mx 100-630	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža trolpolni osigurači 32A	kom	9		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16A	kom	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3X2,5	m	220		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3X1,5	m	270		
	Dobava, doprema i montaža gljive uključeno-isključeno 0-1	kom	1		
	Spajanje postojeće el.inst. hodnik, rasvjeta i WC	kpl	1		

	Dobava, doprema i montaža javljača požara ručni	kom	2		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
4.	1. kat Soba br. 12				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16A	kom	10		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3X2,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3X1,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5X6	m	17		
	Spajanje na postojeću el. Inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
5.	1. kat Soba br. 14				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	10		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	22		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
5.	1. kat Soba br. 11				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	10		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,1	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	13		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta	kpl	1		

	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
6.	1. kat Ledenica				
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x2,5	m	20		
	Dobava, doprema i montaža trolezni osigurač 20A	kom	1		
7.	1. kat Soba br. 10				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurač 16 A	kom	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	23		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjete	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
8.	1. kat Smradna komora				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16A	kom	15		
	Dobava, doprema i montaža osigurači trolezni 20A	kom	2		
	Dobava, doprema i montaža priključnice 37	kom	2		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x2,5	m	40		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	50		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	40		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	17		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	10		
	Spajanje na postojeću el. inst. rasvjeta, digestor	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
9.	1. kat Soba br. 5				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar troredni	kom	1		

	Dobava, doprema i montaža fid 40-05	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	24		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanal	m	10		
	Dobava, doprema i montaža priključnice parapetne	kom	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	60		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	30		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	10		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta, radni stol, digestor	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
10.	1. kat soba br. 4				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	12		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	10		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	10		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	4		
	Dobava, doprema i montaža priključnice parapetne	kom	6		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
11.	2. kat Hodnik				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar nadgradbeni 800x900 GRO	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža prekidač NN 160 A	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža okidač napona MX 100-630	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža trolpolni osigurač 32A	kom	8		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 20A	kom	15		
	Dobava, doprema i montaža gljiva uključeno-isključeno 0-1	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža OG utičnice	kom	12		

	Dobava, doprema i montaža javljač požara ručni	kom	2		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	220		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	270		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta, hodnik i WC	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
12.	2. kat Soba – Pesticidi				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar troredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16A	kom	25		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x2,5	m	95		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	80		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	190		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	30		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	17		
	Dobava, doprema i montaža utičnice parapetne	kom	25		
	Spajanje na postojeću el. inst. rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
13.	2. kat Soba br. 1				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	30		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	22		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	18		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	6		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
14.	2. kat Soba br. 2				

	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurač 16 A	kom	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	35		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	18		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	10		
	Dobava, doprema i montaža priključnice parapetne	kom	9		
	Spajanje na postojeću el.inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
15.	2. kat Sobar br. 3 – Vagaona				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Osigurači 16 A	kom	10		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	30		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	20		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	10		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	6		
	Spajanje na postojeću el.inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
16.	2. kat Soba br. 5				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x2,5	m	35		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 3x1,5	m	30		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabel 5x6	m	15		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	5		
	Spajanje na postojeću el.inst. Rasvjeta	kpl	1		

	Izvedba el. Projekta Izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
17.	2. kat Praona				
	Dobava, doprema i montaža razvodni ormar dvoredni	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža Fid 40-03	kom	1		
	Dobava, doprema i montaža osigurači 16 A	kom	5		
	Dobava, doprema i montaža osigurači trolepolni 20A	kom	2		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabela 5x2,5	m	55		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabela 3x2,5	m	60		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabela 3x1,5	m	15		
	Dobava, doprema, polaganje i spajanje kabela 5x6	m	20		
	Dobava, doprema i montaža parapetni kanali	m	10		
	Dobava, doprema i montaža šuko priključnice	kom	2		
	Spajanje na postojeću el. inst. Rasvjeta	kpl	1		
	Izvedba el. Projekta izvedenog stanja i jednopolna shema	kpl	1		
18.	Okvirni radni sati radnim danom poslije 16 sati	sat	56		
19.	Okvirni radni sati vikendom i praznikom	sat	200		
				<b>SVEUKUPNO BEZ PDV-a:</b>	
				<b>IZNOS PDV-a ( 25% ):</b>	
				<b>SVEUKUPNO S PDV-om:</b>	

\_\_\_\_\_  
(potpis i pečat ponuditelja)